

Ficha de información y análisis



Características del entorno

El edificio se enclava en una manzana casi totalmente renovada en el tercer cuarto del XX, y en algunos puntos en fechas recientes, en el entorno de la iglesia de San Millán.

La renovación se produjo mediante cambio de alineaciones hacia Teniente Ochoa y Carros. Perviven en la manzana solo dos edificios antiguos, que se protegen por sus valores propios y para preservar al menos la imagen del lugar, por su cercanía a San Millán.

Características históricas y tipológicas.

Edificio de vivienda. El edificio se sitúa entre medianeras, con unos 10 m de frente y 10 de fondo, ocupando casi toda su parcela, salvo un pequeño patio.

Procede del XIX, en su conformación actual.

Tres plantas.

Composición arquitectónica y configuración exterior

Ordenada composición, con tres columnas de balcones. Puerta en posición central y ventanas bajo ejes de balcones. Carece de locales.

Acabados y detalles de fachada.

Esgrafiado.

Balcones con voladizo al modo tradicional, con tablero de piezas cerámicas sobre bastidor de hierro. Cerrajería convencional del XIX, con balaustres sencillos y cenefa inferior de pletina curvada.

Portada con jambas y dintel de piezas enterizas de granito, sin ninguna ornamentación ni detalles, de difícil datación temporal.

Alero de canecillos de madera, con el procedimiento tradicional.